GUIA DE PROPOSTA Nº 019/2026

Fornecedor:_____
CNPJ:_____
Endereço:_____
Telefone de contato:_____
E-mail:_____

GRUPO DE ITENS	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	1	MESA DE SOM DIGITAL PROFISSIONAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE PROCESSAMENTO DE 20 CANAIS DE ENTRADA (MÍNIMO DE 16 XLR COM PRÉ-AMPLIFICADORES INDIVIDUAIS) E 8 BARRAMENTOS AUXILIARES DE SAÍDA; ALIMENTAÇÃO PHANTOM POWER DE 48 V; CONEXÕES USB E ETHERNET RJ 45; VOLTAGEM BIVOLT.	01 UND	R$	R$
	2	MULTICABO DE 20 VIAS INDEPENDENTES BLINDADAS; BITOLA DE 24 AWG; FLEXÍVEL; COM 15 METROS.	01 UND	R$	R$
	3	PLUG DE CONEXÃO XLR MACHO DE LINHA; PADRÃO PROFISSIONAL; COM TRÊS PINOS; CORPO METÁLICO RESISTENTE.	16 UND	R$	R$
	4	PLUG DE CONEXÃO XLR FÊMEA DE LINHA; PADRÃO PROFISSIONAL; COM TRÊS CONTATOS; CORPO METÁLICO RESISTENTE.	20 UND	R$	R$
	5	MICROFONE PROFISSIONAL TIPO GOOSENECK; PADRÃO BANCADA; HASTE FLEXÍVEL; COM ACIONAMENTO POR BOTÃO LIGA/DESLIGA; CONEXÃO DE ÁUDIO BALANCEADA; COR PRETA.	05 UND	R$	R$
	6	AMPLIFICADOR PROFISSIONAL DE LINHA; COM 2 CANAIS INDEPENDENTES; POTÊNCIA TOTAL NOMINAL MÍNIMA DE 800 W RMS; CARGA NOMINAL TOTAL 4 OHMS; ELETRICAMENTE COMPATÍVEL COM OS ALTO-FALANTES. VOLTAGEM BIVOLT.	01 UND	R$	R$
	7	CABO PARALELO 2.5MM DE COBRE PARA LIGAÇÃO DOS ALTO-FALANTES.	60 MTS	R$	R$

	8	ALTO-FALANTE PROFISSIONAL DE EMBUTIR EM TETO/GESSO; TIPO ARANDELA ANGULADA; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 8 POLEGADAS; POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 100 W RMS; COMPATÍVEL COM O AMPLIFICADOR; COR BRANCA.	8 UND	R$	R$
	9	CABO PROFISSIONAL DE ÁUDIO BALANCEADO 2X30MM PARA MICROFONE.	3 MTS	R$	R$
	10	ROTEADOR SEM FIO, PADRÃO WI-FI 6 (IEEE 802.11AX); DUAL BAND, COM OPERAÇÃO NAS FREQUÊNCIAS DE 2,4 GHZ E 5 GHZ; NO MÍNIMO QUATRO PORTAS LAN GIGABIT ETHERNET; RECURSOS DE SEGURANÇA WPA2/WPA3; CONFIGURAÇÃO DE REDE LOCAL E CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO ESTÁVEL COM OS DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA CONTROLE REMOTO DA MESA DE SOM DIGITAL; COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO.	01 UND	R$	R$
	11	ELETROCALHA DE 50X50MM COM 3 METROS; ACOMPANHADA DE TAMPA, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, CONEXÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO COMPLETA, COM ACABAMENTO COMPATÍVEL COM O AMBIENTE.	01 UND	R$	R$
	12	• INSTALAÇÃO TOTAL DO SISTEMA DE SOM; • GARANTIA DE 12 MESES PARA QUALQUER DEFEITO DE FUNCIONAMENTO OU DE FÁBRICA DOS PRODUTOS; • MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA, INCLUINDO A RETIRADA PARA MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, OU A TROCA POR EQUIPAMENTO NOVO, SE FOR O CASO. • 2 (DUAS) VISITAS TÉCNICAS DURANTE OS 12 MESES PARA CONFERÊNCIA DE FUNCIONAMENTO E PARA AJUSTES. **TREINAMENTO:** • 01 TREINAMENTO COM OS SERVIDORES DA CÂMARA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 2 (DUAS) HORAS. O TREINAMENTO SERÁ REALIZADO	01	R$	R$

		APÓS A INSTALAÇÃO TOTAL DO SISTEMA DE SOM, EM DATA MARCADA PELA CÂMARA.			
VALOR GLOBAL			R$		

OBSERVAÇÕES:

1) Todos os campos devem ser preenchidos.
2) O licitante assume a responsabilidade por suas propostas. Sendo responsabilizado administrativamente se não mantiver a proposta (Lei 14.133/2021, artigo 155, V).
3) As informações de contato serão usadas para a comunicação com as empresas, por isso deverão ser precisas.
4) As guias que forem entregues com alterações nas especificações dos produtos serão sumariamente descartadas.
5) O procedimento de contratação será DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA e o critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL.

_____
Assinatura da Empresa